TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắc Ninh đầu tư hơn 178 tỷ đồng duy tu, gia cố hệ thống đê điều phòng, chống bão, lũ

06:25 28/08/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký Quyết định số 2395/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2026 tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư 178,5 tỷ đồng. Dự án tập trung sửa chữa, gia cố các tuyến đê trọng yếu, xử lý mối, ẩn họa và chống thấm thân đê, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất của Nhân dân.

Quyết định được ban hành trong thời điểm công tác bảo đảm an toàn đê điều đang đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn, mực nước trên nhiều sông của tỉnh lên cao; riêng ngày 25/8, lũ trên sông Cầu đã vượt mức báo động 3. Các lực lượng, địa phương đang tập trung bảo vệ khu dân cư, vùng sản xuất và các công trình đê điều trước diễn biến của lũ.

Theo Quyết định, dự án được triển khai trên các tuyến đê tả Cầu, hữu Cầu, tả Thương, hữu Thương, tả Đuống và hữu Đuống thuộc địa bàn các xã Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Cao Đức, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Phúc Hòa và các phường Nếnh, Tân Tiến, Tân An, Bồng Lai, Vân Hà.

Một trong những hạng mục lớn của dự án là sửa chữa, cải tạo, gia cố hoàn chỉnh khoảng 5,2 km đê. Trong đó, đê tả Cầu khoảng 1,8 km; đê tả Thương khoảng 1,5 km; đê hữu Đuống khoảng 0,63 km; đê hữu Cầu khoảng 0,54 km và đê tả Đuống khoảng 0,73 km.



Đê tả cầu bị sạt trượt do mưa lũ.

Tại các vị trí xuống cấp, mặt bê tông hiện trạng bị nứt vỡ sẽ được bóc bỏ; thân và mặt cắt đê được đắp, gia cố bảo đảm cao trình chống lũ và ổn định công trình. Nhiều đoạn được gia cố mặt đê rộng khoảng 10,5 m bằng kết cấu bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng, vừa phục vụ quản lý, bảo vệ đê, vừa tạo thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân.

Cùng với gia cố mặt đê, dự án thực hiện kè, gia cố mái đê và bờ sông đoạn K29+600 - K30+250 đê tả Cầu với chiều dài khoảng 630 m; gia cố khoảng 440 m đường hành lang chân đê; sửa chữa, gia cố mặt đê và dốc lên đê tại K11+300 đê tả Cầu.

Đáng chú ý, nhiều hạng mục tập trung trực tiếp vào việc xử lý các nguy cơ tiềm ẩn bên trong thân đê. Theo đó, khoảng 3,2 km đê tả Cầu và 2 km đê hữu Thương sẽ được khoan phụt vữa gia cố thân đê. Khoảng 4,3 km đê tả Cầu được xử lý mối và các ẩn họa; các khoang rỗng do tổ mối gây ra được lấp bịt, gia cố theo yêu cầu thiết kế nhằm tăng khả năng chống thấm, ổn định thân đê.

Dự án cũng xây dựng mới điếm canh đê tại K24+700 đê tả Cầu, phục vụ công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ đê điều, nhất là trong thời gian có mưa, lũ.

Tổng mức đầu tư của dự án là 178,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2026. Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2026 và không phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh giao Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh tổ chức quản lý, triển khai dự án theo đúng quy định của

pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.

Việc sớm triển khai đồng bộ các hạng mục duy tu, gia cố và xử lý ẩn họa thân đê không chỉ củng cố khả năng chống chịu của hệ thống đê điều mà còn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, góp phần chủ động bảo vệ khu dân cư, sản xuất và hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bá Đoàn