

Sở Xây dựng TP. HCM thông tin diễn biến và biện pháp ứng phó triều cường

08:33 31/10/2025

Đợt gió mùa kết hợp chu kỳ triều cường cuối tháng 10 đã làm mực triều đạt đỉnh +1,82m, vượt mức báo động III (+1,6m) đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn TP. HCM.

Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Phúc Dũng - Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết, từ ngày 20 - 25/10, TP. HCM ghi nhận đã xảy ra các khu vực ngập chính, cụ thể tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành Quốc lộ 22, Tuyến đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn,...

Riêng tại khu vực bán đảo Thanh Đa, ông Hoàng Phúc Dũng lý giải nguyên nhân ngập chủ yếu do địa hình trũng thấp so với mực triều đạt đỉnh +1.82 m nên nước đã tràn các bờ bao, tường chắn xâm nhập gây ngập nặng cho khu vực.



Triều cường gây ngập trên tuyến đường Trần Xuân Soạn, TP. HCM.
(Ảnh: Kim Sáng)

Bên cạnh đó, do địa hình tự nhiên khu vực chỉ đạt +1.0 m đến +1.4 m, có vị trí chỉ đạt +0.5 m nên khi triều đạt mức +1.82 m đã gây ngập với chiều sâu từ 40 cm đến 100 cm. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các hộ tầng trệt khu Cư xá Thanh Đa.

Ngoài ra, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang trong giai đoạn triển khai thi công chưa hoàn thành nên có một số vị trí xung yếu, tràn nước gây ngập.

Theo chu kỳ các năm, hiện nay khu vực Nam bộ nói chung, TP. HCM nói riêng đã bước vào các đợt triều cường, thời gian xuất hiện bắt đầu từ tháng 8 âm lịch đến tháng 12 âm lịch.

Do đó, ngoài yếu tố chu kỳ xuất hiện, thời gian vừa qua theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã xuất hiện kết hợp gió mùa Đông Bắc làm cho nước biển dâng. Thời điểm gió mùa, kết hợp chu kỳ triều đã xuất hiện đợt triều đạt +1.82m vượt mức báo động III (mức +1.6m) và gây ngập cho một số khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

Về giải pháp ứng phó với những đợt triều cường tiếp theo, ông Hoàng Phúc Dũng cho biết, TP. HCM tăng cường công tác duy tu sửa chữa cải tạo các vị trí cống hư hỏng kịp thời, nạo vét lòng cống và hố ga; tổ chức trực mưa, vớt rác trước miệng thu trước trong và sau cơn mưa; vận hành hệ thống các van ngăn triều và hệ thống bơm lưu động đảm bảo kịp thời nhằm phát huy hiệu quả hạn chế ngập tại một số khu vực có nguy cơ ngập cao.

Trong đó, TP. HCM vận hành 388 van ngăn triều được lắp tại các cửa xả và phối hợp với các chủ đầu tư khắc phục những vị trí bị hư hỏng, hạn chế triều cường tràn bờ gây ngập cho tuyến đường và khu vực xung quanh; vận hành 17 trạm bơm di động (với công suất từ 168 m³/h đến 2.000 m³/h) cùng với việc vận hành đồng bộ 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Rạch Bà Tiếng, Phú Lâm, Thanh Đa, Mễ Cốc 1, Mễ Cốc 2) để hỗ trợ giảm ngập đảm bảo theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập.

Về giải pháp công trình, Sở Xây dựng TP. HCM đã giao cho các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố nhằm phát huy hiệu quả các việc giảm ngập cho các khu vực có nguy cơ cao về ngập hiện nay trên địa bàn thành phố.

