

Thanh Hóa khẩn trương hoành triệt cống tiêu Nổ Thôn để đảm bảo an toàn chống lũ

09:39 30/09/2024

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn vừa qua đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại cống tiêu Nổ Thôn ở vị trí K26+711 đê tả sông Mã, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Qua đánh giá hiện trạng có nguy cơ sập cống gây vỡ đê khi nước lũ Sông Mã dâng cao, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng khoảng 59.000 người dân và 258 ha lúa của xã Vĩnh An.



Lực lượng dân quân cùng Nhân dân tham gia xử lý sự cố tại cống Nổ Thôn xã Vĩnh An.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 21-23/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra sự cố lún mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông); sự cố đã tạo ra một lỗ sâu có đường kính khoảng 70cm, chiều sâu khoảng 2m, khi nước sông Mã dâng cao, nước từ vị trí bị lún mang đã thấm qua và chảy ngược vào thượng lưu cống ra phía đồng; đây là vị trí công trình đã có diễn biến hư hỏng từ những năm trước, năm 2024 đã được UBND huyện Vĩnh Lộc xây dựng phương án trọng điểm phòng, chống lụt bão cấp huyện. Sự cố này có nguy cơ

rất cao gây mất an toàn, mất ổn định cho tuyến đê tả sông Mã đoạn qua khu vực này, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về công bố tình huống khẩn cấp sự cố hư hỏng cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Giao UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện các biện pháp cảnh báo, cấm biển báo sự cố công trình, phân luồng giao thông, ngăn cấm xe cơ giới chạy trên đê qua khu vực xảy ra sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sự cố công trình và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động các biện pháp ứng phó.

Khẩn trương triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão công trình đã được xây dựng, phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê tả sông Mã; đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sự cố bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Lộc trong việc theo dõi diễn biến sự cố, hướng dẫn tổ chức xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế sự cố phát triển thêm. Thường xuyên cập nhật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình diễn biến và tiến độ khắc phục xử lý sự cố.



Huy động máy móc ép cừ larsen phía đồng tại cống Nổ Thôn xã Vĩnh An.

Để đảm bảo an toàn chống lũ, ngày 28/9 Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức xác định phương án xử lý. Khẩn trương hoành triệt cống Nổ Thôn (theo hướng đóng cừ thép phía đồng, bơm bê tông lấp bịt cống, gia cố lấp cửa vào cống phía sông, khoan phụt chống thấm) để đảm bảo an toàn chống lũ.

Ngay trong đêm 28/9 lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để khẩn trương xử lý sự cố. Đến rạng sáng 29/9 đã xử lý hoành triệt cống Nổ Thôn xong. Đến cuối giờ chiều 29/9 đã xử lý xong đắp đất sét luyến chống thấm mang cống phía sông, đồng thời thi công ép cừ larsen phía đồng.

Khánh An