TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Tổ chức lại giao thông nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội

19:13 23/03/2025

Xén bỏ dải phân cách với chiều dài 70m, rộng 3m; di chuyển hạ tầng kỹ thuật cây xanh, chiếu sáng; di chuyển vị trí dừng chờ xe buýt; thu hẹp một phần đảo giao thông; lắp đặt hàng rào lưới;... là những điều chỉnh của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị trực thuộc, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị xén bỏ dải phân cách với chiều dài 70m, rộng 3m tại vị trí trước toà nhà Taisei Tower 289 Khuất Duy Tiến; di chuyển hạ tầng kỹ thuật cây xanh, chiếu sáng... và di chuyển vị trí dừng chờ xe buýt lùi về phía nút giao Trung Hoà 150m, đoạn giữa trụ T221-T222.



CSGT Hà Nội điều tiết, tổ chức giao thông trên đường. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, thu hẹp một phần đảo giao thông trên đường Khuất Duy Tiến tại vị trí dừng chờ đèn đỏ nút giao Trung Hòa theo hướng đi Mai Dịch, chiều rộng thu

hẹp khoảng 3,2m.

Bên cạnh đó, ở ***nút giao Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng***, Sở yêu cầu đếm lưu lượng phương tiện rẽ trái từ đường Phạm Hùng vào đường Đỗ Đức Dục và tuyến đường nối từ khu tái định cư Nam Trung Yên đến đường Phạm Hùng. Trên cơ sở đó nghiên cứu điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Tại ***nút giao Giải Phóng - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt***, Sở yêu cầu bố trí làn rẽ trái dành cho các phương tiện từ đường Giải Phóng vào Xã Đàn; lắp đặt bó vỉa ngăn người đi xe máy đi vào làn cho người khuyết tật tại đảo giao thông bên phía đường Xã Đàn.

Tại ***nút giao May 10 - Nguyễn Văn Linh***, chu kỳ của hệ thống đèn bấm dành cho người đi bộ qua đường được điều chỉnh cho phù hợp với lưu lượng khu vực để giảm ùn tắc trên tuyến.

Khu vực đường gom cao tốc Pháp Vân đoạn cuối ngõ 15 Trần Thủ Độ được lắp đặt hàng rào lưới B40 tại các vị trí bị hư hỏng, bị mất và còn thiếu; sửa chữa tôn hộ lan bị hư hỏng…

PV (t/h)