TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# TP. HCM: 8/2 khởi công 3 dự án giảm kẹt xe Tân Sơn Nhất

09:49 07/02/2017

Sở GTVT TP.HCM sẽ khởi công 3 dự án giảm kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8/2, tổng đầu tư 746 tỉ đồng.

**THCL Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh – Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 TP. HCM (chủ đầu tư dự án) các cơ quan chức năng đã thống nhất ngày 08/02 sẽ khởi công xây dựng cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn – nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài để kéo giảm kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất.**




*Dự án cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, Phú Nhuận) để kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh: Google maps)*

Dự án cầu vượt được thiết kế là hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8m. Cầu có tĩnh không 4,75m, mặt đường dưới cầu rộng 40 m được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn. Tổng mức đầu tư hơn 242 tỉ đồng.

Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư) cho biết cùng ngày, sẽ khởi công xây dựng cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, Phú Nhuận).

Theo thiết kế, cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (dài 367,7m), một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm– Hoàng Minh Giám (dài 367,7m) và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn (dài 362,8m). Tổng mức đầu tư công trình là 504 tỷ đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang bàn về việc tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công cầu vượt và sẽ công bố việc phân luồng giao thông trước ngày khởi công xây dựng.

Sở GTVT cho biết, hai dự án trên đã Thủ tướng chính phủ chấp thuận từ đề xuất của UBND TP cho xây công trình theo lệnh khẩn cấp. Do đó, UBND TP HCM được chỉ định nhà thầu thi công để kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

**Nguyễn Lánh – Mạnh Dũng**